

3625		Industrie 5						
Métré récapitulatif - Samenvattende opmeting					STABILITE-STABILITEIT			
Article - Post	Dénomination - benaming			Mesurage - Meetcd	Quant-Kwantit	Prix unitaires - Eenheid	Prix total - Totaalprijs	
(03)	TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET DE SOUTÈNEMENT TEMPORAIRE							
	AFBRAAK- EN STUTTINGSWERKEN							
(03),10	Structures classiques de support des structures neuves en cours de montage			PM				
	Traditionele structuren voor de tijdelijke ondersteuning van de nieuwe structuren tijdens hun uitvoering							
(03),13	Démontage des structures de maintien horizontal temporaire du mur mitoyens			PG-GP	fft-sog	1,00		0,00
	Demontage van de tijdelijke structuren om de mandelige muren horizontaal tegen te houden							
(03),23	Précautions pour le terrassement à front de voirie des murs contre terre			QP-VH	ml-lm	44,20		0,00
	Voorzorgsmaatregelen voor grondwerken aan de wegzijde							
(03),30	Campagne géotechnique			QF-FH	pce-stuk	3,00		0,00
	Geotechnische proeven							
(03),33	Fouilles permettant de sonder les dimensions et les profondeurs de fondations			QP-VH	m³	1,54		0,00
	Werkputten om de afmetingen en de diepte van de funderingen te peilen							
(03),40	Précaution pour la réalisation de carottages et passages dans les ouvrages en béton			PM				
	Voorzorgen voor het uitvoeren van kernboringen en doorgangen in betonwerken							
(10)	TERRASSEMENTS INFRASTRUCTURE							
	GRONDWERKEN							
(10),11	Terrassements généraux							
	Algemene grondwerkzaamheden							
	Enlèvement des terres - Grond verwijderen			QP-VH	m³	210,83		0,00
	Enlèvement des massifs en maçonneries, béton et béton arm			QP-VH	m³	42,17		0,00
(10),12	Terrassements en tranchées							
	Graafwerkzaamheden in sleuven							
	Enlèvement des terres - Grond verwijderen			QP-VH	m³	7,22		0,00
	Enlèvement des massifs en maçonneries, béton et béton arm			QP-VH	m³	0,72		0,00
(10),31	Remblais en sable			PM				
	Aanvullingen met zand							

3625		Industrie 5						
Métré récapitulatif - Samenvattende opmeting				STABILITE-STABILITEIT				
Article - Post	Dénomination - benaming			Mesurage - Meetco	Quant-Kwantit	Prix unitaires - Eenheid	Prix total - Totaalprijs	
(10),32	Coffre en sable stabilisé sous radier			QP-VH	m³	88,96	0,00	
	Bouwputbodem in gestabiliseerd zand onder funderingsplaten							
(10),33	Remblais en sable stabilisé			QP-VH	m³	6,23	0,00	
	Aanvullingen met gestabiliseerd zand							
(11)	REPRISE EN SOUS OEUVRE ONDERSCHOEIINGEN							
(11),11	Rempiétements en fouilles blindées							
	Ondermetselingen in beschoeide bouwputten							
		Déblai manuel - Manuele graafwerken		QP-VH	m³	50,79	0,00	
		Prédalles - Breedplaten		QP-VH	m²	44,60	0,00	
		Béton - Beton		QP-VH	m³	20,63	0,00	
		Arasement de la semelle existante - Vlak maken van bestaar		QP-VH	m³	1,55	0,00	
		Remblais en sable - Zandaanvullingen		QP-VH	m³	30,16	0,00	
(12)	FONDATIONS DIRECTES DIRECTE FUNDERINGEN							
(12),11	Béton de propreté			QF-FH	m²	17,14	0,00	
	Betonwerklaag							
(12),13	Radier de fondation sur pieux, avec surface de type poli-miroir			QF-FH	m³	8,29	0,00	
	Gepolierde funderingsplaat op palen							
		Intégration du réseau d'égouttage - Inbouwen van rioleringsb		PM				
(12),14	Radier sur pieux			QF-FH	m³	49,32	0,00	
	Funderingsplaat op palen							
		Intégration du réseau d'égouttage - Inbouwen van rioleringsb		PM				
(12),15	Semelles, dés et poutres de fondations			QF-FH	m³	16,22	0,00	

3625		Industrie 5								
Métré récapitulatif - Samenvattende opmeting					STABILITE-STABILITEIT					
Article - Post	Dénomination - benaming				Mesurage - Meetcd		Quant-Kwantit	Prix unitaires - Eenheid	Prix total - Totaalprijs	
	Funderingszolen, -blokken en -balken									
(13)	FONDATIONS PROFONDES									
	DIEPFUNDERINGEN									
(13),11	Pieux de fondations									
	Funderingspalen									
	Amenée et repli de la machine - Installatie en verwijdering va				PG-GP	fft-sog	1,00			0,00
	Pieux 40T ELS - Palen 40T GGT				QF-FH	pce-stuk	15,00			0,00
	Pieux 60T ELS - Palen 60T GGT				QF-FH	pce-stuk	25,00			0,00
	Recépage - Inkorting				QF-FH	pce-stuk	40,00			0,00
(20)	MACONNERIES PORTANTES									
	DRAGEND METSELWERK									
(20),21	Murs porteurs en élévation									
	Opgaande draagmuren									
	ép. 14cm-dikte 14cm				QF-FH	m²	11,15			0,00
	ép. 19cm-dikte 19cm				QF-FH	m²	289,08			0,00
(20),22	Maçonneries portantes destinées à rester apparentes									
	Zichtbaar blijvende dragende metselwerken									
	ép. 14cm-dikte 14cm				QF-FH	m²	20,31			0,00
	ép. 19cm-dikte 19cm				QF-FH	m²	204,09			0,00
(26)	BETON ARME									
	GEWAPEND BETON									
(26),21	Piliers et colonnes destinés à rester apparents (soumis à des exigences esthétiques par				QF-FH	m³	2,69			0,00
	Zichtbaar blijvende pijlers en kolommen									

3625		Industrie 5								
Métré récapitulatif - Samenvattende opmeting					STABILITE-STABILITEIT					
Article - Post	Dénomination - benaming				Mesurage - Meetcode		Quant-Kwantit	Prix unitaires - Eenheid	Prix total - Totaalprijs	
(26),22	Piliers et colonnes destinés à être enduits ou cachés ou sans exigences particulières				QF-FH	m³	15,26		0,00	
	Pilaren en kolommen die moeten worden bepleisterd of verborgen of waaraan geen									
(26),23	Voiles en béton destinés à rester apparents (soumis à des exigences esthétiques particulières)				QF-FH	m³	16,15		0,00	
	Dunne betonwanden die zichtbaar moeten blijven									
(26),24	Voiles en béton destinés à être enduits ou sans exigences particulières en termes de				QF-FH	m³	13,30		0,00	
	Dunne betonwanden die moeten worden bepleisterd of verborgen of waaraan geen									
(26),26	Poutres destinées à rester apparentes (soumises à des exigences esthétiques particulières)				QF-FH	m³	4,71		0,00	
	Zichtbaar blijvende balken (met bijzondere esthetische eisen).									
(26),27	Poutres destinées à être enduites ou cachées ou sans exigences particulières en termes de				QF-FH	m³	13,65		0,00	
	Balken die moeten worden bepleisterd of verborgen of waaraan geen bijzondere est									
(26),29	Dalles pleines avec finition de type « poli-miroir »				QF-FH	m³	2,22		0,00	
	Volle platen met spiegelgladde afwerking									
(26),30	Dalles pleines sur coffrage métallique									
	Volle platen op metalen bekisting									
				Béton - Beton	QF-FH	m³	9,77		0,00	
				Bacs acier - Stalen bakken	QF-FH	m²	54,30		0,00	
(26),31	Dalles pleines destinées à être enduites ou cachées (ou sans exigences particulières)				QF-FH	m³	0,92		0,00	
	Volle platen die moeten worden bepleisterd of verborgen (of waaraan geen bijzondere									
(26),XX	Armatures pour béton armé									
	Wapeningen voor gewapend beton									
				Barres - Staven	QP-VH	kg	29485,46		0,00	
				Treillis - Gelast netten	QP-VH	kg	29116,80		0,00	
				Armatures intégrées en usine - In het atelier geplaatst wapen	QP-VH	kg	7534,95		0,00	
(26),54	Maçonnerie de blocs béton à bétonner									
	Metselwerk van te betonneren blokken									
				Blocs ép.19cm	QF-FH	m²	80,39		0,00	

3625		Industrie 5								
Métré récapitulatif - Samenvattende opmeting					STABILITE-STABILITEIT					
Article - Post	Dénomination - benaming				Mesurage - Meetcd		Quant-Kwantit	Prix unitaires - Eenheid	Prix total - Totaalprijs	
(26),60	Volées d'escalier droite, préfabriquées, finies Steektrap, geprefabriceerd, afgewerkt									
			90cm 11 marches	QF-FH	pce-stuk	1,00			0,00	
			90cm 9 arches	QF-FH	pce-stuk	2,00			0,00	
			90cm 8 marches	QF-FH	pce-stuk	3,00			0,00	
(26),91	Scellements de barres d'armatures au moyen de résine Vastgieten van wapeningsstaven met hars									
				PM						
(27)	ELEMENTS DE STRUCTURE EN ACIER STALEN STRUCTUURELEMENTEN									
(27),22	Placement de nouveaux profilés en acier Plaatsen van nieuwe stalen profielen				QF-FH	kg	2913,09		0,00	
(27),25	Placement de nouveaux profilés en acier métallisés Plaatsen van nieuwe gemetalliseerde stalen profielen				QF-FH	kg	5173,74		0,00	
(27),26	Placement de nouveaux profilés métalliques métallisés laqués Plaatsing van nieuwe gelakte stalen profielen				QF-FH	kg	623,04		0,00	
(27),40	Traitement des profilés métalliques par peinture intumescente Behandelen van de metalen profielen met zwelverf									
			Rf 60 - Bw 60	QF-FH	m²	75,17			0,00	
(28)	DALLES PORTANTES EN BETON ARME DRAAGVLOEREN IN GEWAPEND BETON									
(28),11	Planchers sur prédalles Breedplaatvloeren									
			Prédalles 6cm - Breedplaten 6cm	QF-FH	m²	464,98			0,00	
			Béton - Beton	QF-FH	m³	64,68			0,00	

3625		Industrie 5						
Métré détaillé - Gedetailleerde opmeting				STABILITE-STABILITEIT				
Art. post	Désignation - Benaming	Nbre	Long	Larg	Haut	en +	en -	total - totaal
(03) TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET DE SOUTÈNEMENT TEMPORAIRE								
AFBRAAK- EN STUTTINGSWERKEN								
(03),10	Structures classiques de support des structures neuves en cours de montage Traditionele structuren voor de tijdelijke ondersteuning van de nieuwe structuren tijdens hun uitvoering							
								PM
(03),13	Démontage des structures de maintien horizontal temporaire du mur mitoyens Demontage van de tijdelijke structuren om de mandelige muren horizontaal tegen te houden							
								PG-GP fft-sog
		1				1,00	0,00	
						1,00	0,00	1,00 fft-sog
(03),23	Précautions pour le terrassement à front de voirie des murs contre terre Voorzorgsmaatregelen voor grondwerken aan de wegzijde							
								QP-VH ml-lm
		1	44,20			44,20	0,00	
						44,20	0,00	44,20 ml-lm
(03),30	Campagne géotechnique Geotechnische proeven							
								QF-FH pce-stuk
		3				3,00	0,00	
						3,00	0,00	3,00 pce-stuk
(03),33	Fouilles permettant de sonder les dimensions et les profondeurs de fondations Werkputten om de afmetingen en de diepte van de funderingen te peilen							
								QP-VH m³
		2	0,80	0,80	1,20	1,54	0,00	
						1,54	0,00	1,54 m³
(03),40	Précaution pour la réalisation de carottages et passages dans les ouvrages en béton Voorzorgen voor het uitvoeren van kernboringen en doorgangen in betonwerken							
								PM
(10) TERRASSEMENTS INFRASTRUCTURE								
GRONDWERKEN								
(10),11	Terrassements généraux Algemene grondwerkzaamheden							
								Enlèvement des terres
								Grond verwijderen
								QP-VH m³
		Assiette globale	1	253,00		1,00	253,00	0,00
							0,00	0,00
		massifs	-1	42,17			0,00	-42,17
							253,00	-42,17
								210,83 m³
								Enlèvement des massifs en maçonneries, béton et béton armé
								Verwijderen van metselwerk, beton
								QP-VH m³
		Massifs 20%	1	210,83		0,20	42,17	0,00
							42,17	0,00
								42,17 m³
(10),12	Terrassements en tranchées Graafwerkzaamheden in sleuven							
								Enlèvement des terres
								Grond verwijderen
								QP-VH m³
		Supr. Fosse ascenseur	1	3,00	3,00	0,75	6,75	0,00
		Dés fosse	4	0,90	0,90	0,30	0,97	0,00
		DF4	1	0,90	2,40	0,10	0,22	0,00
							0,00	0,00
							0,00	-0,72
							7,94	-0,72
								7,22 m³
								Enlèvement des massifs en maçonneries, béton et béton armé
								Verwijderen van metselwerk, beton
								QP-VH m³
			1	7,22		0,10	0,72	0,00
							0,72	0,00
								0,72 m³

3625		Industrie 5								
		Métré détaillé - Gedetailleerde opmeting				STABILITE-STABILITEIT				
Art. post	Désignation - Benaming	Nbre	Long	Larg	Haut	en +	en -	total - totaal		
(10),31	Remblais en sable Aanvullingen met zand									
				PM						
(10),32	Coffre en sable stabilisé sous radier Bouwputbodem in gestabiliseerd zand onder funderingsplaten									
					QP-VH m³					
	Zone circulations	1	31,00		0,70	21,70	0,00			
	Fosse	-1	2,25	2,30	0,70	0,00	-3,62			
	Dés simples	-4	0,70	0,70	0,50	0,00	-0,98			
		-2	0,70	0,70	0,30	0,00	-0,29			
	Dé double	-1	0,70	1,30	0,70	0,00	-0,64			
	PF1	-1	0,80	0,20	0,40	0,00	-0,06			
		-1	1,05	0,20	0,40	0,00	-0,08			
	PF2	-1	4,80	0,20	0,40	0,00	-0,38			
	PF7	-1	3,80	0,30	0,40	0,00	-0,46			
	PF3 4 5 6	-1	3,80	0,30	0,10	0,00	-0,11			
	Zone Logement	1	156,00		0,50	78,00	0,00			
	Dés simples	-13	0,70	0,70	0,30	0,00	-1,91			
		-7	0,70	0,70	0,10	0,00	-0,34			
	Dés doubles	-4	2,20	0,70	0,30	0,00	-1,85			
						0,00	0,00			
						0,00	0,00			
						99,70	-10,74	88,96 m³		
(10),33	Remblais en sable stabilisé Aanvullingen met gestabiliseerd zand									
					QP-VH m³					
	Fosse	1	3,00	3,00	0,70	6,30	0,00			
	radier	-1	2,80	2,95	0,30	0,00	-2,48			
	Int fosse	-1	2,25	2,30	0,40	0,00	-2,07			
	Dés sous fosse	4	3,20	0,10	0,30	0,38	0,00			
	DF4	1	2,80	0,10	0,80	0,22	0,00			
	PF8	2	5,20	0,10	0,40	0,42	0,00			
	PF19	2	5,60	0,10	0,50	0,56	0,00			
		1	5,60	0,80	0,20	0,90	0,00			
						0,00	0,00			
	Réserve	1	2,00			2,00	0,00			
						0,00	0,00			
						10,78	-4,55	6,23 m³		
(11)	REPRISE EN SOUS OEUVRE ONDERSCHOEIINGEN									
(11),11	Rempiétements en feuilles blindées Ondermetselingen in beschoeide bouwputten									
	Déblai manuel									
	Manuele graafwerken				QP-VH m³					
	Petits	1	30,50	1,00	0,30	9,15	0,00			
		1	30,50	0,80	1,00	24,40	0,00			
		1	30,50	0,30	0,90	8,24	0,00			
	Grands	1	4,00	1,00	0,30	1,20	0,00			
		1	4,00	0,80	1,80	5,76	0,00			
		1	4,00	0,30	1,70	2,04	0,00			
						0,00	0,00			
						50,79	0,00	50,79 m³		
	Prédalles									
	Breedplaten				QP-VH m²					
	Petits	1	30,50		1,20	36,60	0,00			
	Grands	1	4,00		2,00	8,00	0,00			
						0,00	0,00			
						44,60	0,00	44,60 m²		
	Béton									
	Beton				QP-VH m³					
	Petits	1	30,50	1,00	0,30	9,15	0,00			

3625		Industrie 5						
Métré détaillé - Gedetailleerde opmeting				STABILITE-STABILITEIT				
Art. post	Désignation - Benaming	Nbre	Long	Larg	Haut	en +	en -	total - totaal
		1	30,50	0,30	0,90	8,24	0,00	
	Grands	1	4,00	1,00	0,30	1,20	0,00	
		1	4,00	0,30	1,70	2,04	0,00	
						0,00	0,00	
						20,63	0,00	20,63 m³
	Arasement de la semelle existante							
	Vlak maken van bestaande funderi QP-VH m³							
		1	34,50	0,15	0,30	1,55	0,00	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						1,55	0,00	1,55 m³
	Remblais en sable							
	Zandaanvullingen QP-VH m³							
	Petits	1	30,50	0,80	1,00	24,40	0,00	
	Grands	1	4,00	0,80	1,80	5,76	0,00	
						0,00	0,00	
						30,16	0,00	30,16 m³
(12)	FONDATIONS DIRECTES							
	DIRECTE FUNDERINGEN							
(12),11	Béton de propreté							
	Betonwerklaag							
						QF-FH m²		
	Fosse	1	2,90	3,00		8,70	0,00	
	DF4	1	2,30	0,80		1,84	0,00	
	PF8	1	5,20	0,30		1,56	0,00	
	PF19	1	5,60	0,90		5,04	0,00	
						0,00	0,00	
						17,14	0,00	17,14 m²
(12),13	Radier de fondation sur pieux, avec surface de type poli-miroir							
	Gepolierde funderingsplaat op palen							
						QF-FH m³		
	Zone circul	1	30,53		0,30	9,16	0,00	
	Fosse	-1	1,70	1,70	0,30	0,00	-0,87	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						9,16	-0,87	8,29 m³
(12),14	Radier sur pieux							
	Funderingsplaat op palen							
						QF-FH m³		
	Fosse asc	1	2,85	2,95	0,30	2,52	0,00	
	Zone logement	1	155,99		0,30	46,80	0,00	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						49,32	0,00	49,32 m³
(12),15	Semelles, dés et poutres de fondations							
	Funderingszolen, -blokken en -balken							
						QF-FH m³		
	DF1	1	0,70	0,70	0,50	0,25	0,00	
	DF2	1	0,70	0,70	0,50	0,25	0,00	
	DF3	1	0,70	0,70	0,50	0,25	0,00	
	DF4	1	2,20	0,70	0,80	1,23	0,00	
		1	1,30	0,70	0,25	0,23	0,00	
	DF5	1	0,70	0,70	0,30	0,15	0,00	
	DF6	1	0,70	0,70	0,30	0,15	0,00	
	DF7	1	0,70	0,70	0,30	0,15	0,00	
	DF8	1	0,70	0,70	0,30	0,15	0,00	
	DF9	1	0,70	0,70	0,30	0,15	0,00	
	DF10	1	0,70	0,70	0,30	0,15	0,00	
	DF11	1	0,70	0,70	0,50	0,25	0,00	
	DF12	1	0,70	0,70	0,50	0,25	0,00	
	DF13	1	0,70	0,70	0,50	0,25	0,00	

3625		Industrie 5						
Métré détaillé - Gedetailleerde opmeting				STABILITE-STABILITEIT				
Art. post	Désignation - Benaming	Nbre	Long	Larg	Haut	en +	en -	total - totaal
		40				40,00	0,00	
						40,00	0,00	40,00 pce-stuk
(20)	MACONNERIES PORTANTES DRAGEND METSELWERK							
(20),21	Murs porteurs en élévation Opgaande draagmuren							
	ép. 14cm-dikte 14cm				QF-FH	m²		
	Rez Mitoyen logement	1	3,90		2,86	11,15	0,00	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						11,15	0,00	11,15 m²
	ép. 19cm-dikte 19cm				QF-FH	m²		
	Rez Passage ext	1	2,60		3,15	8,19	0,00	
	Contre C1,17	1	7,80		3,14	24,49	0,00	
	Contrer C1,20	1	2,05		2,86	5,86	0,00	
	1er Logement	1	8,20		2,86	23,45	0,00	
	Mitoyen	1	13,10		1,60	20,96	0,00	
		-1	1,50		1,50	0,00	-2,25	
	2e Logement	1	36,50		2,86	104,39	0,00	
		-1	1,50		1,50	0,00	-2,25	
		-5	0,83		2,55	0,00	-10,58	
	3e Logement	1	46,07		2,86	131,76	0,00	
		-6	0,83		2,55	0,00	-12,70	
		-1	1,50		1,50	0,00	-2,25	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						319,11	-30,03	289,08 m²
(20),22	Maçonneries portantes destinées à rester apparentes Zichtbaar blijvende dragende metselwerken							
	ép. 14cm-dikte 14cm				QF-FH	m²		
	Rez Mitoyen logement	1	7,1		2,86	20,31	0,00	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						20,31	0,00	20,31 m²
	ép. 19cm-dikte 19cm				QF-FH	m²		
	Rez Circulation	1	15,6		3,24	50,54	0,00	
	tranche dalle escalier	1	3,75		0,18	0,68	0,00	
	contre C1,12	1	2,15		2,86	6,15	0,00	
	1er Circulation	1	17,2		2,88	49,54	0,00	
	tranche dalle escalier	1	3,75		0,18	0,68	0,00	
	2e Circulation	1	18,3		2,88	52,70	0,00	
	tranche dalle escalier	1	3,75		0,18	0,68	0,00	
	3e Circulation	1	18,3		2,32	42,46	0,00	
	tranche dalle escalier	1	3,75		0,18	0,68	0,00	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						204,09	0,00	204,09 m²
(26)	BETON ARME GEWAPEND BETON							
(26),21	Piliers et colonnes destinés à rester apparents (soumis à des exigences esthétiques particulièresparticulières) Zichtbaar blijvende pijlers en kolommen							
					QF-FH	m³		
	C1,1	1	0,19	1,47	2,71	0,76	0,00	
	C1,2	1	0,19	1,09	3,24	0,67	0,00	
	C1,11	1	0,19	0,58	2,27	0,25	0,00	
	C1,12	1	0,19	0,84	2,27	0,36	0,00	
	C1,18	1	0,19	0,30	2,86	0,16	0,00	
	C2,1	1	0,19	1,10	2,32	0,48	0,00	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	

3625		Industrie 5										
		Métré détaillé - Gedetailleerde opmeting					STABILITE-STABILITEIT					
Art. post	Désignation - Benaming	Nbre	Long	Larg	Haut	en +	en -	total - totaal				
						2,69	0,00	2,69 m²				
(26),22	Piliers et colonnes destinés à être enduits ou cachés ou sans exigences particulières en termes esthétiques											
	Pilaren en kolommen die moeten worden bepleisterd of verborgen of waaraan geen bijzondere esthetische eisen worden gesteld											
						QF-FH m³						
	C1,3	1	0,19	0,37	3,15	0,22	0,00					
	C1,4	1	0,19	0,70	2,83	0,38	0,00					
	C1,5	1	0,19	1,55	2,83	0,83	0,00					
	C1,6	1	0,19	1,32	2,83	0,71	0,00					
	C1,7	1	0,19	1,05	2,83	0,56	0,00					
	C1,8	1	0,19	0,82	2,83	0,44	0,00					
	C1,9	1	0,19	0,42	2,83	0,23	0,00					
	C1,10	1	0,19	1,00	2,83	0,54	0,00					
	C1,13	1	0,20	0,20	3,04	0,12	0,00					
	C1,14	1	0,20	0,20	3,00	0,12	0,00					
	C1,15	1	0,20	0,20	2,98	0,12	0,00					
	C1,16	1	0,20	0,20	2,98	0,12	0,00					
	C1,17	1	0,19	0,40	2,98	0,23	0,00					
	C1,19	1	0,19	0,30	2,86	0,16	0,00					
	C1,21	1	0,19	0,70	4,60	0,61	0,00					
	C1,21	1	0,19	0,66	2,83	0,35	0,00					
	C1,22	1	0,19	0,73	2,83	0,39	0,00					
	C2,2a	1	0,19	0,70	2,52	0,34	0,00					
	C2,2b	1	0,19	1,05	2,52	0,50	0,00					
	C2,3	1	0,19	1,55	2,52	0,74	0,00					
	C2,4	1	0,19	1,32	2,52	0,63	0,00					
	C2,5	1	0,19	1,05	2,52	0,50	0,00					
	C2,6	1	0,19	0,82	2,52	0,39	0,00					
	C2,7	1	0,19	0,42	2,52	0,20	0,00					
	C2,8	1	0,19	0,58	2,42	0,27	0,00					
	C2,9	1	0,19	0,91	2,42	0,42	0,00					
	C2,10	1	0,19	0,50	2,52	0,24	0,00					
	C2,11	1	0,19	0,65	2,52	0,31	0,00					
	C2,12	1	0,19	0,72	2,52	0,34	0,00					
	C3,1	1	0,19	1,05	2,52	0,50	0,00					
	C3,2	1	0,19	1,05	2,52	0,50	0,00					
	C3,3	1	0,19	0,82	2,52	0,39	0,00					
	C3,4	1	0,19	0,42	2,52	0,20	0,00					
	C3,5	1	0,19	0,58	2,42	0,27	0,00					
	C3,6	1	0,19	0,97	2,35	0,43	0,00					
	C3,7	1	0,19	0,80	2,35	0,36	0,00					
	C3,8	1	0,19	0,50	2,52	0,24	0,00					
	C3,9	1	0,19	0,65	2,52	0,31	0,00					
	C3,10	1	0,19	0,72	2,52	0,34	0,00					
	C3,11	1	0,19	0,95	2,42	0,44	0,00					
	C4,1	1	0,19	0,50	2,52	0,24	0,00					
						0,00	0,00					
						15,26	0,00	15,26 m²				
(26),23	Voiles en béton destinés à rester apparents (soumis à des exigences esthétiques particulières/particuliers)											
	Dunne betonwanden die zichtbaar moeten blijven											
						QF-FH m³						
	V1,1 2,1 3,1 4,1	1	2,07	0,20	12,74	5,27	0,00					
	portes	-4	1,20	0,20	2,35	0,00	-2,26					
	V1,2 2,2 3,2 4,2	1	1,81	0,20	12,74	4,61	0,00					
	V1,4 2,4 3,4 4,4	1	2,07	0,20	12,74	5,27	0,00					
	V1,5	1	4,60	0,19	4,60	4,02	0,00					
		-2	0,90	0,19	2,27	0,00	-0,78					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						19,18	-3,03	16,15 m²				
(26),24	Voiles en béton destinés à être enduits ou sans exigences particulières en termes esthétiques.											
	Dunne betonwanden die moeten worden bepleisterd of waaraan geen bijzondere esthetische eisen worden gesteld											
						QF-FH m³						
	VF1	1	2,20	0,30	1,10	0,73	0,00					
	VF2	1	1,80	0,30	1,10	0,59	0,00					
	VF3	1	1,80	0,30	1,10	0,59	0,00					
	VF4	1	2,20	0,30	1,10	0,73	0,00					
	V1,3 2,3 3,3 4,3	1	1,81	0,20	12,74	4,61	0,00					

3625		Industrie 5							
Métré détaillé - Gedetailleerde opmeting							STABILITE-STABILITEIT		
Art. post	Désignation - Benaming	Nbre	Long	Larg	Haut	en +	en -	total - totaal	
	V2,5	1	5,95	0,19	2,86	3,23	0,00		
		-2	0,83	0,19	2,35	0,00	-0,74		
	V2,6	1	9,35	0,19	2,86	5,08	0,00		
		-3	0,83	0,19	2,35	0,00	-1,11		
		-1	0,93	0,19	2,35	0,00	-0,42		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
						15,57	-2,27	13,30 m³	
(26),26	Poutres destinées à rester apparentes (soumises à des exigences esthétiques particulières) Zichtbaar blijvende balken (met bijzondere esthetische eisen).								
					QF-FH	m³			
	P1,1	1	5,00	0,19	0,53	0,50	0,00		
	P1,2	1	1,70	0,19	0,20	0,06	0,00		
	P1,6b	1	2,50	0,19	0,87	0,41	0,00		
	P1,15 partie basse	1	3,35	0,19	0,28	0,18	0,00		
	P2,1	1	5,00	0,19	0,56	0,53	0,00		
	P2,2	1	2,60	0,19	0,20	0,10	0,00		
	P3,1	1	5,00	0,19	0,56	0,53	0,00		
	P3,2	1	2,25	0,19	0,20	0,09	0,00		
	P4,1/2/13	1	22,40	0,19	0,54	2,30	0,00		
						0,00	0,00		
						4,71	0,00	4,71 m³	
(26),27	Poutres destinées à être enduites ou cachées ou sans exigences particulières en termes esthétiques. Balken die moeten worden bepleisterd of verborgen of waaraan geen bijzondere esthetische eisen worden gesteld								
					QF-FH	m³			
	P1,3	1	6,65	0,19	0,50	0,63	0,00		
	P1,6a	1	2,75	0,19	0,51	0,27	0,00		
	P1,7	1	13,30	0,19	0,51	1,29	0,00		
	P1,15 partie sup	1	3,35	0,19	1,46	0,93	0,00		
	P1,16	1	5,70	0,19	1,74	1,88	0,00		
	P1,17 18	1	5,15	0,19	0,51	0,50	0,00		
	P2,5a	1	2,55	0,19	0,54	0,26	0,00		
	P2,5b	1	2,55	0,19	0,44	0,21	0,00		
	P2,6	1	13,30	0,19	0,54	1,36	0,00		
	P2,7	1	1,95	0,19	0,54	0,20	0,00		
	P2,8	1	4,90	0,19	0,54	0,50	0,00		
	P3,5a	1	2,55	0,19	0,54	0,26	0,00		
	P3,5b	1	2,55	0,19	0,44	0,21	0,00		
	P3,6	1	13,30	0,19	0,54	1,36	0,00		
	P3,7 3,8 3,9	3	1,25	0,19	0,20	0,14	0,00		
	P3,10-11-12	1	4,70	0,19	0,20	0,18	0,00		
	P3,13	1	1,95	0,19	0,54	0,20	0,00		
	P3,14	1	4,90	0,19	0,54	0,50	0,00		
	P4,3a	1	2,20	0,19	0,54	0,23	0,00		
	P4,3b	1	2,55	0,19	0,44	0,21	0,00		
	P4,4	1	13,30	0,19	0,54	1,36	0,00		
	P4,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10	6	1,25	0,19	0,20	0,29	0,00		
	P4,11	1	1,95	0,19	0,54	0,20	0,00		
	P4,12	1	4,40	0,19	0,54	0,45	0,00		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
						13,65	0,00	13,65 m³	
(26),29	Dalles pleines avec finition de type « poli-miroir » Volle platen met spiegelgladde afwerking								
					QF-FH	m³			
	Palier int	3	2,30		0,18	1,24	0,00		
	jonction escalier prédalles	3	1,82		0,18	0,98	0,00		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
						2,22	0,00	2,22 m³	
(26),30	Dalles pleines sur coffrage métallique Volle platen op metalen bekisting								
	Béton				QF-FH	m³			
	Beton								

3625		Industrie 5									
		Métré détaillé - Gedetailleerde opmeting					STABILITE-STABILITEIT				
Art. post	Désignation - Benaming	Nbre	Long	Larg	Haut	en +	en -	total - totaal			
	Passerelle	3	18,10		0,18	9,77	0,00				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
						9,77	0,00			9,77 m²	
	Bacs acier										
	Stalen bakken				QF-FH	m²					
	Passerelle	3	18,10			54,30	0,00				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
						54,30	0,00			54,30 m²	
(26),31	Dalles pleines destinées à être enduites ou cachées (ou sans exigences particulières)										
	Volle platen die moeten worden bepleisterd of verborgen (of waaraan geen bijzondere esthetische eisen worden gesteld)										
					QF-FH	m³					
	Cabanon asc	1	2,10	2,20	0,20	0,92	0,00				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
						0,92	0,00			0,92 m³	
(26),XX	Armatures pour béton armé										
	Wapeningen voor gewapend beton										
	Barres										
	Staven				QP-VH	kg					
	Rempiètements en fouilles blindées	1	20,63		120,00	2475,60	0,00				
	Ondermetselingen in beschoeide bouwputten										
	Radier de fondation sur pieux, avec surface de type po	1	8,29		150,00	1243,50	0,00				
	Gepolierde funderingsplaat op palen										
	Radier sur pieux	1	49,32		120,00	5918,40	0,00				
	Funderingsplaat op palen										
	Semelles, dés et poutres de fondations	1	16,22		250,00	4055,00	0,00				
	Funderingszolen, -blokken en -balken										
	Piliers et colonnes destinés à rester apparents (soumis à des exigences particulières)	1	2,69		150,00	403,50	0,00				
	Zichtbaar blijvende pijlers en kolommen										
	Piliers et colonnes destinés à être enduits ou cachés (ou sans exigences particulières)	1	15,26		150,00	2289,00	0,00				
	Pilaren en kolommen die moeten worden bepleisterd of verborgen (of waaraan geen bijzondere esthetische eisen worden gesteld)										
	Voiles en béton destinés à rester apparents (soumis à des exigences particulières)	1	16,15		120,00	1938,00	0,00				
	Dunne betonwanden die zichtbaar moeten blijven										
	Voiles en béton destinés à être enduits ou sans exigences particulières	1	13,30		120,00	1596,00	0,00				
	Dunne betonwanden die moeten worden bepleisterd of verborgen (of waaraan geen bijzondere esthetische eisen worden gesteld)										
	Poutres destinées à rester apparentes (soumises à des exigences particulières)	1	4,71		150,00	706,50	0,00				
	Zichtbaar blijvende balken (met bijzondere esthetische eisen)										
	Poutres destinées à être enduites ou cachées (ou sans exigences particulières)	1	13,65		150,00	2047,50	0,00				
	Balken die moeten worden bepleisterd of verborgen (of waaraan geen bijzondere esthetische eisen worden gesteld)										
	Dalles pleines avec finition de type « poli-miroir »	1	2,22		150,00	333,00	0,00				
	Volle platen met spiegelgladde afwerking										
	Dalles pleines sur coffrage métallique	1	9,77		100,00	977,00	0,00				
	Volle platen op metalen bekisting										
	Dalles pleines destinées à être enduites ou cachées (ou sans exigences particulières)	1	0,92		40,00	36,80	0,00				
	Volle platen die moeten worden bepleisterd of verborgen (of waaraan geen bijzondere esthetische eisen worden gesteld)										
	Maçonnerie de blocs béton à bétonner	1	80,39		18,00	1447,02	0,00				
	Metselwerk van te betonneren blokken										
	Planchers sur prédalles	1	464,98		8,00	3719,84	0,00				
	Breedplaatvloeren										
	Planchers sur prédalles avec surface de type « poli-miroir »	1	37,35		8,00	298,80	0,00				
	Breedplaatvloeren met een spiegelglad oppervlak										
						29485,46	0,00			29485,46 kg	
	Trellis										
	Gelast netten				QP-VH	kg					
	Radier de fondation sur pieux, avec surface de type po	1	8,29		60,00	497,40	0,00				
	Gepolierde funderingsplaat op palen										
	Radier sur pieux	1	49,32		60,00	2959,20	0,00				
	Funderingsplaat op palen										
	Voiles en béton destinés à rester apparents (soumis à des exigences particulières)	1	16,15		0,00	0,00	0,00				
	Dunne betonwanden die zichtbaar moeten blijven										
	Voiles en béton destinés à être enduits ou sans exigences particulières	1	13,30		0,00	0,00	0,00				

3625		Industrie 5						
Métré détaillé - Gedetailleerde opmeting				STABILITE-STABILITEIT				
Art. post	Désignation - Benaming	Nbre	Long	Larg	Haut	en +	en -	total - totaal
	Dunne betonwanden die moeten worden bepleisterd of							
	Dalles pleines avec finition de type « poli-miroir »	1	2,22		0,00	0,00	0,00	
	Voile platen met spiegelgladde afwerking							
	Dalles pleines sur coffrage métallique	1	9,77		50,00	488,50	0,00	
	Voile platen op metalen bekisting							
	Dalles pleines destinées à être enduites ou cachées (d	1	0,92		60,00	55,20	0,00	
	Voile platen die moeten worden bepleisterd of verborg							
	Planchers sur prédalles	1	464,98		50,00	23249,00	0,00	
	Breedplaatvloeren							
	Planchers sur prédalles avec surface de type « poli-m	1	37,35		50,00	1867,50	0,00	
	Breedplaatvloeren met een spiegelglad oppervlak							
						29116,80	0,00	29116,80 kg
	Armatures intégrées en usine							
	In het atelier geplaatst wapeningen							
				QP-VH	kg			
	Planchers sur prédalles	1	464,98		15,00	6974,70	0,00	
	Breedplaatvloeren							
	Planchers sur prédalles avec surface de type « poli-m	1	37,35		15,00	560,25	0,00	
	Breedplaatvloeren met een spiegelglad oppervlak							
						7534,95	0,00	7534,95 kg
(26),54	Maçonnerie de blocs béton à bétonner							
	Metselwerk van te betonneren blokken							
			Blocs ép.19cm		QF-FH	m²		
			Mur jardin	1	5,00	3,85	19,25	0,00
			Acrotères	1	45,29	1,35	61,14	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							80,39	0,00
								80,39 m²
(26),60	Volées d'escalier droite, préfabriquées, finies							
	Steektrap, geprefabriceerd, afgewerkt							
					QF-FH	pce-stuk		
	90cm 11 marches	1				1,00	0,00	
						1,00	0,00	1,00 pce-stuk
					QF-FH	pce-stuk		
	90cm 9 arches	2				2,00	0,00	
						0,00	0,00	
						2,00	0,00	2,00 pce-stuk
					QF-FH	pce-stuk		
	90cm 8 marches	3				3,00	0,00	
						0,00	0,00	
						3,00	0,00	3,00 pce-stuk
(26),91	Scellements de barres d'armatures au moyen de résine							
	Vastgieten van wapeningsstaven met hars							
					PM			
(27)	ELEMENTS DE STRUCTURE EN ACIER							
	STALEN STRUCTUURELEMENTEN							
(27),22	Placement de nouveaux profilés en acier							
	Plaatsen van nieuwe stalen profielen							
					QF-FH	kg		
	C1,13 200x200x8	1	3,04			47,39	144,07	0,00
	C1,14 200x200x8	1	3			47,39	142,17	0,00
	C1,15 200x200x10	1	2,98			58,05	172,99	0,00

3625		Industrie 5						
Métré détaillé - Gedetailleerde opmeting					STABILITE-STABILITEIT			
Art. post	Désignation - Benaming	Nbre	Long	Larg	Haut	en +	en -	total - totaal
	C1,16	200x200x10	1	2,98		58,05	172,99	0,00
	P1,8	HEB280	1	3,05		103	314,15	0,00
	P1,9	HEB300	1	3,1		117	362,70	0,00
	P1,10	HEB340	1	3		134	402,00	0,00
	P1,11-1,11	HEB360	1	6,6		142	937,20	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							2648,26	0,00
							2648,26 kg	
							Supplément assemblage etc 10%	264,83
							Meerprijs verbindingen enz 10%	
							TOTAL - TOTAAL	2913,09 kg
(27),25	Placement de nouveaux profilés en acier métallisés							
	Plaatsen van nieuwe gemetalliseerde stalen profielen							
						QF-FH	kg	
	P1,4 2,3 3	HEM220	3	6,45		117	2263,95	0,00
	P1,5 2,4 3	HEM220	3	6,95		117	2439,45	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							4703,40	0,00
							4703,40 kg	
							Supplément assemblage etc 10%	470,34
							Meerprijs verbindingen enz 10%	
							TOTAL - TOTAAL	5173,74 kg
(27),26	Placement de nouveaux profilés métalliques métallisés laqués							
	Plaatsing van nieuwe gelakte stalen profielen							
						QF-FH	kg	
	P4,13	IPE200	1	6,45		22,4	144,48	0,00
	P4,14	IPE200	1	6,95		22,4	155,68	0,00
		IPE120	1	25,6		10,4	266,24	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							566,40	0,00
							566,40 kg	
							Supplément assemblage etc 10%	56,64
							Meerprijs verbindingen enz 10%	
							TOTAL - TOTAAL	623,04 kg
(27),40	Traitement des profilés métalliques par peinture intumescente							
	Behandelen van de metalen profielen met zwelverf							
		Rf 60						
		Bw 60				QF-FH	m²	
	C1,13	200x200x8	1	3,04		0,766	2,33	0,00
	C1,14	200x200x8	1	3,00		0,766	2,30	0,00
	C1,15	200x200x10	1	2,98		0,757	2,26	0,00
	C1,16	200x200x10	1	2,98		0,757	2,26	0,00
	P1,8	HEB280	1	3,05		0,340	1,04	0,00
	P1,9	HEB300	1	3,10		0,390	1,21	0,00
	P1,10	HEB340	1	3,00		0,390	1,17	0,00
	P1,11-1,11	HEB360	1	6,60		0,400	2,64	0,00
	P1,4 2,3 3	HEM220	3	6,45		1,322	25,58	0,00
	P1,5 2,4 3	HEM220	3	6,95		1,322	27,56	0,00
							0,00	0,00
		Assemblages	1	68,34		0,100	6,83	0,00
							75,17	0,00
								75,17 m²
(28)	DALLES PORTANTES EN BETON ARME							
	DRAAGVLOEREN IN GEWAPEND BETON							
(28),11	Planchers sur prédalles							
	Breedplaatvloeren							
		Prédalles 6cm						
		Breedplaten 6cm				QF-FH	m²	

3625		Industrie 5								
Métré détaillé - Gedetailleerde opmeting				STABILITE-STABILITEIT						
Art. post	Désignation - Benaming	Nbre	Long	Larg	Haut	en +	en -	total - totaal		
	Rue	4	58,37			233,48	0,00			
	milieu	4	47,00			188,00	0,00			
	mitoyen	1	22,72			22,72	0,00			
	toit circ.	1	20,78			20,78	0,00			
						0,00	0,00			
						464,98	0,00	464,98	m²	
	Béton									
	Béton				QF-FH	m³				
	Rue	4	58,37		0,14	32,69	0,00			
	milieu	4	47,00		0,14	26,32	0,00			
	mitoyen	1	22,72		0,14	3,18	0,00			
	toit circ.	1	20,78		0,12	2,49	0,00			
						0,00	0,00			
						64,68	0,00	64,68	m³	
(28),12	Planchers sur prédalles avec surface de type « poli-miroir »									
	Breedplaatvloeren met een spiegelglad oppervlak									
	Prédalles 6cm									
	Breedplaten 6cm				QF-FH	m²				
	Circulation	3	12,45			37,35	0,00			
						0,00	0,00			
						0,00	0,00			
						37,35	0,00	37,35	m²	
	Béton									
	Béton				QF-FH	m³				
	Circulation	3	12,45		0,14	5,23	0,00			
						0,00	0,00			
						0,00	0,00			
						5,23	0,00	5,23	m³	